

Valoración de posibles propuestas de mejora para licitación de FASE 2 nave multiusos

- **Terminación de Acerado en avenida principal de la localidad 120 m²**

M2 Solera de hormigón de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

M2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x3,5 cm., similar a las actuales, con los dos colores claros y rojos existentes, formando las mismas figuras geométricas, sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

120 m² (precio contrata con IVA incluido) = 6750,25 euros



